Comparatif

Deux à trois parcelles côte à côte, sur les lignes de Comparer.

2 parcelles · CO-20261019-0102 · 19/10/2026

Comparatif

	BW 0102 Saint-Paul	BO 0852 Saint-Paul
Surface sourcé	10 500 m²	745 m²
Zone PLU sourcé	U6c	U1a
Classement LABUSE	A · Excellente · Signal faible	0 · Non retenue · Signal faible
Zone constructible sourcé	oui	oui
SDP maximale réglementaire estimé	4 099 m²	797 m²
SDP résiduelle estimé	4 099 m²	0 m²
Emprise au sol max (PLU) sourcé	non réglementée	non réglementée
Taux d'occupation du gabarit estimé	0 %	Saturé : le bâti existant dépasse déjà le plafond d'emprise du PLU actuel
Sous-densité estimé	oui	non
Charge foncière /m² terrain estimé	-59 €/m²	259 €/m²

Généré via LABUSE

	BW 0102 Saint-Paul	BO 0852 Saint-Paul
Prix terrain nu zone estimé	479 €/m²	479 €/m²
Prix bâti (section cadastrale) estimé	3 630 €/m²	3 804 €/m²
Logements possibles	voir l'Étude de faisabilité	voir l'Étude de faisabilité
Bâti existant sourcé	0 % du terrain	73 % du terrain
Gabarit max sourcé	R+1	R+3
Accès & réseaux sourcé	Viabilisation confirmée par les faits	Viabilisation confirmée par les faits
Assainissement estimé	93 % des logements du secteur ne sont pas raccordés au réseau collectif	Tout-à-l'égout (collectif)
Propriétaire sourcé	particulier	personne morale
Contrainte majeure sourcé	PPR zone rouge sur 9 % de la surface — vigilance forte ; constructibilité à vérifier au règlement (pas d'exclusion automatique).	SDP résiduelle 0 m² — rien à construire.

Maximum réglementaire (gabarit) : le total que la parcelle peut porter selon les règles, pas le programme qui sera déposé. Face aux permis réellement autorisés (volet D VERITE-TERRAIN-2), les projets en utilisent en médiane environ la moitié (0,46 en surface, 0,40 en logements).

Généré via LABUSE