

Argumentaire de négociation foncière

Parcelle 97415000ET1659 — Saint-Paul · section ET n° 1659

Argumentaire de négociation établi à partir de données publiques (cadastre, DVF, PLU) et des hypothèses saisies — estimation indicative, ni un prix ni une promesse ; ne vaut pas conseil. À vérifier par l'acquéreur et ses conseils.

1 · Synthèse

Au regard des règles applicables (zone AU2c) et du marché observé (61 ventes DVF, fiabilité fiable), la charge foncière supportable — ce que l'opération peut payer le terrain — s'établit entre 2,77 M€ et 4,69 M€ (médiane 3,22 M€, selon les hypothèses de coût et de marge rappelées en partie 5). Le prix demandé (4,00 M€) excède ce maximum de 782 k€ (+20 %) : l'écart constitue la base factuelle d'une contre-proposition.

7013 m²

TERRAIN · SOURCÉ

3,22 M€

PRIX D'ACHAT MAX (MÉDIANE) · ESTIMÉ

4,00 M€

PRIX DEMANDÉ · SAISI

+782 k€

ÉCART DEMANDÉ — MAX · DÉRIVÉ

Situation



© IGN — BD ORTHO

2 · Le marché réel (DVF)

Prix de sortie du secteur (DVF) SOURCÉ

Q1	MÉDIANE	Q3	VENTES PÉRIODE	FIABILITÉ
5279	5547	6420	61 [2021, 2025]	fiable

€/m² habitable · rayon 500.0 m adaptatif autour de la parcelle.

SEGMENT	VENTES	MÉDIANE €/M²
Ancien	35	5833
Neuf / VEFA	26	5398

Écart neuf / ancien : -7 %.

Permis de construire voisins (SITADEL) SOURCÉ

DATE	TYPE	DISTANCE	STATUT
2024-07-01	Déclaration préalable	0 m	autorisé le 2024-07-01
2023-04-03	Permis de construire	58 m	autorisé le 2023-04-03
2014-07-07	Permis de construire	86 m	autorisé le 2014-07-07
2021-07-06	Permis de construire	93 m	autorisé le 2021-07-06 · travaux achevés
2020-01-09	Permis de construire	110 m	autorisé le 2020-01-09 · travaux achevés
2020-07-30	Permis de construire	144 m	autorisé le 2020-07-30
2026-02-12	Permis de construire	153 m	autorisé le 2026-02-12
2020-12-11	Permis de construire	157 m	autorisé le 2020-12-11
2017-07-06	Permis de construire	160 m	autorisé le 2017-07-06 · travaux achevés
2014-10-24	Déclaration préalable	160 m	autorisé le 2014-10-24

3 · Ce que le terrain permet

Potentiel indicatif : surface vendable ~2135 m² · 29 à 30 logements · hauteur ~6.0 m **ESTIMÉ**

ÉTAPE	CALCUL	VALEUR	NATURE
Zone (renvoi AU→U)	AU2c → règles de U2c (renvoi du règlement, Règles de U2 de même indice. Source: p.97.)	AU2c	ESTIMÉ
Emprise au sol — reculs (géométrie réelle)	contour cadastral réel inseté de 3 m (ST_Buffer, EPSG:2975)	~5998 m ²	ESTIMÉ
Emprise au sol — % réglementé	non réglementée (Art. 9 « il n'est pas fixé de règle ») → bornée par les reculs	—	ESTIMÉ
Niveaux constructibles	hé 6 m ÷ 3 m/niveau = 2 niveaux	R+1	ESTIMÉ
Emprise bâtie (occupation du gabarit)	5998 m ² × 45% (espaces entre bâtiments, accès...)	~2699 m ²	ESTIMÉ
Surface de plancher brute	2699 m ² × 2 niveaux	~5398 m ²	ESTIMÉ
Surface habitable (rendement)	5398 m ² × 80% (murs, communs, circulations, locaux techniques déduits)	~4318 m ²	ESTIMÉ
Logements (avant plafonds)	4318 m ² ÷ 80 à 65 m ² /logt	~54 à 66	ESTIMÉ
Plafond de densité (filet de sécurité)	0.70 ha × 60 logts/ha (30/niveau × 2)	≤ 42 logts	ESTIMÉ
Stationnement — scénario au sol	2 pl./logt × 25 m ² ; sol restant 4314 m ² → ≤ 86 logts	plafond au sol	ESTIMÉ
Stationnement — scénario sous-sol/silo	parking enterré/silo : le sol n'est plus consommé → borné par le plancher	~42-42 logts	ESTIMÉ

Avertissements :

- Recul voirie « à_vérifier » pour AU2c → hypothèse prudente 5 m.
- % pleine terre « à_vérifier » pour AU2c → non appliqué (Art. 13).

Pré-faisabilité indicative sur règlement PLU public — ne remplace pas une étude de faisabilité réglementaire par un professionnel.

4 · Ce qui réduit la capacité constructible

Les facteurs ci-dessous réduisent la SURFACE CONSTRUCTIBLE (donc le chiffre d'affaires possible, donc la charge foncière supportable). Ils ne sont jamais présentés comme des rabais sur le prix affiché : c'est la capacité qui baisse, le calcul de la partie 5 en tient compte.

FACTEUR (APPLIQUÉ AU CALCUL)	NATURE
Plafond de densité 60 logts/ha appliqué : le calcul détaillé donnait ~53-67 → borné à ~42 logts (enveloppe théorique trop optimiste).	ESTIMÉ
Pente 27% → surcoût, capacité réduite (~×0,7).	ESTIMÉ
ER 54 : Aménagement de la rue des Argonautes à 7,50 mètres d'emprise — 2 m ² déduits de l'emprise constructible.	ESTIMÉ

Sources : PPR/aléas (DEAL), SAR (PEIGEO), trait de côte (Cerema), pente (RGE ALTI 5 m) — telles qu'ingérées ; le détail figure dans la dérivation de la partie 3.

5 · Le bilan à rebours — du prix de sortie au foncier

Hypothèses saisies (jamais estimées par LABUSE) : coût de construction 2500 €/m² de plancher · marge & frais 21 % du CA. Les valeurs sourcées (surface vendable, prix DVF) viennent du moteur.

ÉTAPE	CALCUL	VALEUR	NATURE
Surface habitable vendable	issue de la faisabilité (post-rendement, plafond, modulation)	~2135 m ²	ESTIMÉ
Prix de vente (DVF secteur)	appartement · 61 ventes (2021-2025) dans 500 m · 7 aberrant(s) exclu(s)	5279–6420 €/m ² (médiane 5547 ; min 4097 / max 9024)	SOURCÉ
Chiffre d'affaires potentiel	2135 m ² × 5279–6420 €/m ²	~11.3 M€ – 13.7 M€ (médiane 11.8 M€)	ESTIMÉ
Coût de construction	2455 m ² de plancher (2135 m ² hab. × 1.15) × 2500 €/m ² (secteur)	~6.1 M€ – 6.1 M€	ESTIMÉ
Marge + frais (déduits du CA)	marge 21 % + honoraires 0 % + frais financiers 0 %	21 % du CA	ESTIMÉ
Charge foncière acceptable (bilan à rebours)	CA×0.79 – coût construction	médiane 3.2 M€ ≈ 459 €/m ² terrain (fourchette 2.8 M€ – 4.7 M€)	ESTIMÉ
Prix d'achat maximal admissible	= la charge foncière supportable, lue comme un prix d'achat (même équation : CA × (1 – marge & frais) – construction – VRD)	médiane 3.2 M€ (fourchette 2.8 M€ – 4.7 M€)	ESTIMÉ

Prix d'achat maximal admissible ESTIMÉ

BAS	MÉDIANE	HAUT	PAR M ² TERRAIN
2,77 M€	3,22 M€	4,69 M€	459 €/m ²

Écart de négociation : prix demandé 4,00 M€ – prix d'achat max 3,22 M€ = **782 k€ au-dessus du max admissible (+20 %).**

6 • Points de vigilance (non chiffrés)

Éléments non chiffrables en l'état — ce sont des coûts ou délais potentiels pour TOUT acquéreur de cette parcelle, pas des arguments à charge. Aucun montant n'est avancé : chacun relève d'un devis ou d'une étude.

Viabilisation et raccordements

Indicateur de viabilisation : **93/100** — Viabilisation confirmée par les faits.

Raccordement a priori SIMPLE : réseaux présumés en façade/voirie, secteur déjà desservi et construit.

Zonage assainissement COLLECTIF sur ce secteur → raccordement au réseau à confirmer.

Servitudes et risques à instruire

NATURE	ÉLÉMENT	DÉTAIL
Risque cartographié	Aléa Géorisques	Aléa mouvement terrain — faible_a_modere
Risque cartographié	Classement sonore routier	catégorie 3

7 • Sources et millésimes

SOURCE	MILLÉSIME / SYNCHRONISATION
Cadastre Etalab (DGFIP)	—
PLU / GPU (API Carto, IGN)	—
Droits résiduels — calibrage LABUSE sur règlements PLU	calibrage continu 2026
Géorisques (BRGM / MTE)	—
Géorisques — sites et sols pollués	synchronisé le 2026-07-10
Géorisques — cavités souterraines	synchronisé le 2026-07-10
Géorisques — ICPE	synchronisé le 2026-07-10
Géorisques — mouvements de terrain	synchronisé le 2026-07-05
PPR / aléas (DEAL Réunion)	—
Classement sonore ITT (Cerema)	synchronisé le 2026-07-10
Recul du trait de côte (Cerema / GéoLittoral)	—
50 pas géométriques (DEAL)	—
Base Mérimée / ABF (Ministère de la Culture)	synchronisé le 2026-07-05
ENS (INPN / Département)	—
QPV 2024 (ANCT)	synchronisé le 2026-07-05
Cartofriches (Cerema)	synchronisé le 2026-07-05
Parc National de La Réunion (INPN)	—
DVF — valeurs foncières (DGFIP / Cerema)	—
Sitadel — autorisations d'urbanisme (SDES)	synchronisé le 2026-07-10
RGE ALTI 5 m (IGN)	—

PVGIS — gisement solaire (Commission européenne)	modèle SARA3
Fond de carte © OpenStreetMap contributors (ODbL)	synchronisé le 2026-07-06
Base Adresse Nationale (DINUM / IGN)	synchronisé le 2026-07-11
Sitadel — délais d'instruction (SDES/Dido)	historique 2013+
Inventaire SRU / LLS (DHUP)	inventaire 2024 · périmètre 2025
QPV (ANCT)	génération 2024
Consommation d'espace ENAF (Cerema)	2009-2024 · publié 05/2025

DVF : ventes publiées (Etablab/DGFIP) ; PLU : règlement calibré cité dans la dérivation ; hypothèses économiques : saisies par l'utilisateur.