Lotissement — Saint-Leu · zone UD

Division foncière indicative (pré-faisabilité). Pré-lotissement indicatif (pavage déterministe le long d'une voirie). Ni plan de géomètre, ni droit à diviser : le découpage réel dépend du projet, des accès et de l'instruction.

14lots
417 m²surface moyenne
699,9 m²voirie · voirie en impasse + aire de retournement

Pleine terre — Réussi

5 261 m² (jardins privatifs 3 503 + communs 1758) pour 3 992 m² exigés (40 % · UD 13).

Stationnement

28 places (2/lot · UD 12 (renvoi dispositions générales Art. 11)) + 12 visiteurs (estimé).

Bilan surfacique (clos)

Lots	5 839 m²
Voirie	699,9 m²
Espaces communs	1758 m²
PPR rouge (retiré)	0 m²
Hors zone (A/N, marges)	1281 m²
Total = assiette	9 578 m² (écart 0)

Raccordements

Électricité (ligne MT)	0 m
Assainissement (zonage collectif)	4 064 m

Zone Ud de Saint-Leu : aucune superficie/largeur minimale de lot au PLU (suppression des articles 5 par la loi ALUR, 2014). Le découpage est géométrique (Estimé), pas une règle opposable.

Permis d'aménager (lotissement de plus de 2 lots avec création de voirie/espaces communs) — à qualifier selon R.421-19 (voirie, équipements communs).

Tableau des lots

Lot 1	254,6 m²
Lot 2	294,5 m²
Lot 3	414 m²
Lot 4	417,8 m²
Lot 5	424,2 m²
Lot 6	433,5 m²
Lot 7	450 m²

Lot 8 450 m²

Lot 9 450 m²

Lot 10 450 m²

Lot 11 450 m²

Lot 12 450 m²

Lot 13 450 m²

Lot 14 450 m²