8 Chemin Charles Ollivier Manès, 97417 Saint-Denis

97411000EL0157 · 1 018 m² · FI-20260910-0157 · 10/09/2026

Bilan de l'opération

Au prix demandé de 1 500 000 €, l'opération ne tient pas. Dans ces hypothèses, l'opération ne peut supporter **aucun achat de terrain** : il lui manque 1 055 098 € pour seulement atteindre l'équilibre à un prix de terrain nul.

Bilan en maximum : des postes ne sont pas chiffrés — ils ne peuvent que réduire ce résultat.

aucune	-1298 k€ → -812 k€	-2 555 k€
charge foncière — manque 1055 k€ à terrain nul	plancher et plafond (coût × prix de sortie)	écart au prix demandé

Hypothèses du porteur

Scénario	**Reconstruction (démolition-reconstruction)** — scénario chiffré par le bilan (SDP créée en table rase)	sourcé
Prix demandé	1 500 000 €	projet
Coût de construction	2 550 €/m² — médiane régionale 2021-2025, EPTB 2024 / dataset CDC (2 300 à 2 800 €/m²)	sourcé
Marge visée	9 % — usage promoteur : marge cible sur le chiffre d'affaires	sourcé
Prix de sortie	2 600 €/m²	projet
Démolition	non chiffré	

Régime de TVA retenu : TVA sur marge. Le bilan travaille HT (prix de sortie ramené HT au taux du régime). À confirmer avec votre expert-comptable.

Le programme

Surface de plancher	~650 m²	estimé
Surface habitable vendable	~520 m²	estimé
Logements	8	estimé

Le bilan à rebours (HT)

Poste	Montant	
Chiffre d'affaires HT	1246 k€	ƒ dérivé
Coût de construction	-1658 k€ HT	ƒ dérivé
Honoraires techniques	-199 k€ HT	ƒ dérivé
VRD et viabilisation	-92 k€ HT	ƒ dérivé
Stationnement	non chiffré HT	ƒ dérivé
Démolition	non chiffré HT	projet
Dépollution et étude de sol	non chiffré HT	projet
Aléas	-66 k€ HT	ƒ dérivé
Taxe d'aménagement	-32 k€ HT	ƒ dérivé
Redevance d'archéologie	< 1 k€ HT	ƒ dérivé
Portage financier	-37 k€ HT	ƒ dérivé
Frais d'acquisition	-105 k€ HT	ƒ dérivé
Taxe foncière (portage)	non chiffré	ƒ dérivé
Marge visée	-112 k€	ƒ dérivé
Charge foncière supportable	-1055 k€	ƒ dérivé

Sensibilité double — charge foncière selon coût et prix de sortie

Coût \ Prix de sortie	bas	retenu	haut
bas	-921 k€	-867 k€	-812 k€
retenu	-1110 k€	-1055 k€	-1000 k€
haut	-1298 k€	-1244 k€	-1189 k€

Coût de construction en lignes (bas/retenu/haut de la fourchette EPTB), prix de sortie en colonnes (±5 %). La charge foncière varie sur les deux axes.

Face au prix demandé

Prix demandé	1 500 000 €	projet
Ce que l'opération supporte	aucune — manque 1 055 098 € pour l'équilibre à terrain nul	ƒ dérivé
Écart	-2 555 098 €	ƒ dérivé

Marge résiduelle au prix demandé	négative (-196,1 %) — au prix demandé, l'opération perd de l'argent	ƒ dérivé
Seuil de rentabilité (prix d'achat)	aucun prix d'achat viable — il manque 1 055 098 € même à un terrain nul	ƒ dérivé
Prix de revient	7 094 €/m² vendable	ƒ dérivé

Fiscalité locale et régime applicable

Taxe foncière (TFPB) — part communale	36,73 %	sourcé
Part intercommunale (EPCI)	1,00 %	sourcé
Ordures ménagères (TEOM, taux plein)	15,80 %	sourcé
Zone d'investissement (A/B/C)	B1	sourcé

Pendant les 29 mois de portage, le porteur acquitte la taxe foncière sur le bien. Elle se calcule sur la valeur locative cadastrale du bien × le taux communal (36,73 %, part départementale et TEOM en sus). LABUSE n'invente pas de valeur locative : reportez-la de l'avis de taxe foncière du bien pour la chiffrer.

Zone B1 (DHUP) : elle fixe l'éligibilité au PTZ dans le neuf, les plafonds de loyer et de ressources des dispositifs, et le prix de vente au bailleur social. À La Réunion, la TVA du logement neuf est de 8,5 % (2,1 % en locatif social).

Sources : DGFiP — fichier REI (REI 2025 (impositions primitives)) · DHUP — zonage A/B/C (arrêté du 23/06/2026 — en vigueur 26/06/2026).

Calendrier sommaire

Acquisition → études et instruction (~9 mois) → chantier (~20 mois) → livraison. Durée de portage retenue : 29 mois.

Ce que ce document n'établit pas

Plan de financement, apport, taux	Établissement prêteur
Valeur vénale	Avis de valeur — notaire, expert
Coûts de démolition et de dépollution réels	Devis d'entreprise
Constructibilité définitive	Certificat d'urbanisme

Bilan indicatif : données publiques (cadastre, DVF, Sitadel, PLU) et hypothèses saisies par le porteur. Il ne remplace ni un bilan promoteur professionnel, ni une étude de faisabilité, ni une expertise.

Sources : Cadastre (API Carto PCI) (PCI Parcellaire Express (DGFiP) — « latest » ingérée) · DVF / valeurs foncières (géo-DVF Etalab 2021–2025 + archives DGFiP 2014–2020)